

Warning: session_start() [[function.session-start](#)]: The session id is too long or contains illegal characters, valid characters are a-z, A-Z, 0-9 and '-', in **/kunden/119896_04229/webseiten/bauportal-deutschland.de/init.inc.php** on line **45**

Warning: session_start() [[function.session-start](#)]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at **/kunden/119896_04229/webseiten/bauportal-deutschland.de/init.inc.php:45**) in **/kunden/119896_04229/webseiten/bauportal-deutschland.de/init.inc.php** on line **45**

Warning: session_start() [[function.session-start](#)]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at **/kunden/119896_04229/webseiten/bauportal-deutschland.de/init.inc.php:45**) in **/kunden/119896_04229/webseiten/bauportal-deutschland.de/init.inc.php** on line **45**

Einzelpositionen zum Projekt "56220 Urmitz Paket 18KOP03_Urmitz_GE_WE_RZ".

VB2018 GE-, WE- und Rz-Maßnahmen im Bf U

10 Gleiserneuerung Gleis 504 mit Rückbau und Lückenschluss Weiche 509

10.10 Interne Baustellenlogistik

10.10. 10 Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen Personal 1 psch

10.20 Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

10.20. 10 Genehmigung Nacharbeiten 1 psch

10.20. 20 Bereitstellungsfläche für ausgebaute, 1 psch

Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach 0

10.20. 30 Bürocontainer aufstellen räumen L 6m B 2,50m 1 psch

10.20. 40 Transport Verpackungen und Ladehilfen 1 psch

10.20. 50 Montage-/Demontageplatz einrichten räumen 1 psch

Ausführungsdetails 0

10.20. 60 Baugelände abräumen Aufwuchs H 200-300cm 50 m²

10.20. 70 Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen 1 psch

10.20. 80 Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T bis 1,25m GU 3 m³

10.20. 90 Schiene abladen von Bahnwagen 754 m

10.20. 100 Schiene in Querrichtung umsetzen L 2-5m 754 m

10.20. 101 Schwelle abladen von Förderfahrzeug 50 St

Ausführungsdetails 0

10.20. 110 Hauptpunkte kennzeichnen 1 psch

10.20. 120 Hindernisse sichern 1 psch

10.20. 130 Absteckung der Ausführungsvermessung 1 psch

10.20. 140 Dokumentation Engstellen 1 psch

10.20. 150 Aktualisierung Erstellung Trassenpläne 1 psch

10.40 Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

10.40. 10 Fahrschiene trennen mech. 4 St

10.40. 20 Schiene lösen aufnehmen 670 m

Schiene aufladen auf Bahnwagen niederbordig 0

10.40. 30 Schwelle aufnehmen verladen 500 St

10.40. 40 Weiche Weichenendteil ausbauen aufnehmen verfahren lagern zerlegen Fahrbahnteile Schwellen verladen 1 St

Ausbauen 2 St Weichengrenzzeichen. 0

Transportentfernung bis 300m 0

Ausführungsdetails 0

10.40. 50 Bettung Bahnkörper aufn. verladen B 3,6-3,8m D 40-45cm 600 m³

Ausführungsdetails 0

10.40. 60 Bettung Gleisschotter aus Schüttgutkippwagen entladen einbauen verd. Einbau Verlegeplanum EV2 50MPa B 3-4m D 20-25cm 450 t

Grundsotter bis 4cm unter Unterkannte 0

10.40. 70 Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen aufsetzen mont. an Gleis anschließen 376 m

Ausführungsdetails 0

10.41 Stopf-/Richtarbeiten

10.41. 10 Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen 450 t

10.41. 20 Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb. 2.Stabil. Verschieb. 376 m

10.42 Schweißarbeiten

10.42. 10 Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte 782 m

Ausführungsdetails 0

10.42. 20 Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV 28 St

10.44 Stopfgang nach techn. Notwendigkeit

10.44. 10 Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen 25 t

10.44. 20 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte mit Ölkreide 376 m

10.44. 30 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine 376 m

10.70 Sicherung und Bauaffine Dienstleistungen

10.70. 10 Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten 1 psch

10.70. 20 Sicherungsmaßnahmen Haupt-Bauarbeiten 1 psch

10.70. 30 Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten 1 psch

10.70. 40 Sicherungsmaßnahmen Belastungsstopfung 1 psch

10.70. 50 ATWS Planprüfung 1 psch

10.70. 60 Signalisierung: Sh2-Signale 1 psch

10.70. 70 Signalisierung: Lf-Signale 1 psch

Ausführungsdetails: 0

10.70. 80 Signalisierung: Gleismagnet(e) des AN 1 psch

10.70. 90 Einsatz Bahnerdungsberechtigter 72 h

10.70. 100 Einsatz Helfer im Bahnbetrieb 208 h

10.70. 110 Einsatz Schaltantragsteller 72 h

20 Weichenerneuerung Weiche 508

20.10 Interne Baustellenlogistik

20.10. 10 Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen Personal 1 psch

20.20 Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

20.20. 10 Genehmigung Nacharbeiten 1 psch

20.20. 20 Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für 1 psch

Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach 0

20.20. 30 Bürocontainer aufstellen räumen L 6m B 2,50m 1 psch

20.20. 40 Transport Verpackungen und Ladehilfen 1 psch

20.20. 50 Montage-/Demontageplatz einrichten räumen 1 psch

Ausführungsdetails 0

20.20. 60 Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen 1 psch

20.20. 70 Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten Sohlen-B 0,6-0,7m T bis 1,25m GU 2 m3

20.20. 80 Baugelände abräumen Aufwuchs H 200-300cm 50 m2

20.20. 90 Weiche Weichenendteil abladen 1 St

20.20. 91 Schwelle abladen von Förderfahrzeug 25 St

Ausführungsdetails 0

20.20. 100 Schiene abladen von Bahnwagen 50 m

20.20. 110 Schiene in Längsrichtung verziehen L 10-50m 50 m

20.20. 111 Vermessung mit MessReg 1 psch

20.20. 112 Durchführung der Instandsetzung 1 psch

20.20. 120 Hauptpunkte kennzeichnen 1 psch

20.20. 130 Hindernisse sichern 1 psch

20.20. 140 Absteckung der Ausführungsvermessung 1 psch

20.20. 150 Dokumentation Engstellen 1 psch

20.20. 160 Aktualisierung Erstellung Trassenpläne 1 psch

20.40 Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

20.40. 10 Fahrschiene trennen mech. 6 St

20.40. 20 Weiche Weichenendteil ausbauen aufnehmen verfahren lagern zerlegen 1 St

Ausbauen 1 St Weichengrenzzeichen. 0

Transportentfernung bis 300m 0

20.40. 21 Gleisjoch aufnehmen verfahren zerlegen verladen 15 m

Transportentfernung bis 300m 0

20.40. 30 Bettung Bahnkörper aufn. laden D 45-50cm 120 m³

Ausführungsdetails 0

20.40. 40 Bettung Gleisschotter aus Kastenkipper entladen einbauen verd. Einbau Verlegeplanum D 25-30cm 120 t

Grundsotter bis 4cm unter Unterkante 0

20.40. 50 Weiche Weichenendteil einbauen 1 St

20.40. 60 Gleisjoch auf Verlegeplanum einbauen an Gleis anschließen 15 m

Ausführungsdetails 0

20.40. 70 Fahrschiene aus- einbauen 50 m

20.41 Stopf- und Richt-Arbeiten

20.41. 10 Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen 100 t

20.41. 20 Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Vorkopfverd. 2.Stabil. Vorkopfverd. 67 m

20.41. 21 Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb. 2.Stabil. Verschieb. 15 m

20.41. 30 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte mit Ölkreide 40 m

20.41. 40 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine 40 m

Anschlußgleise 503 0

20.42 Schweißarbeiten

20.42. 10 Schweißwulst mechanisch abarbeiten 2 St

20.42. 20 Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte 310 m

Ausführungsdetails 0

20.42. 30 Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV 20 St

20.42. 40 Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen 2 St

20.42. 50 Herzstück bearbeiten entgraten schleifen 1 St

20.44 Stopfgang

20.44. 10 Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen 15 t

20.44. 20 Weichenrichtung Verschiebewerte 67 m

20.44. 30 Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine 67 m

20.44. 40 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte mit Ölkreide 55 m

20.44. 50 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine 55 m

20.70 Sicherung und Bauaffine Dienstleistungen

20.70. 10 Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten 1 psch

20.70. 20 Sicherungsmaßnahmen Haupt-Bauarbeiten 1 psch

20.70. 30 Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten 1 psch

20.70. 40 Sicherungsmaßnahmen Belastungsstopfung 1 psch

20.70. 50 ATWS Planprüfung 1 psch

20.70. 60 Signalisierung: Sh2-Signale 1 psch

20.70. 70 Signalisierung: Lf-Signale 1 psch

20.70. 80 Signalisierung: Gleismagnet(e) des AN 1 psch

20.70. 90 Einsatz Bahnerdungsberechtigter 28 h

20.70. 100 Einsatz Schaltantragsteller 28 h

30 Weichenerneuerung Weiche 521

30.10 Interne Baustellenlogistik

30.10. 10 Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen Personal 1 psch

30.20 Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

30.20. 10 Genehmigung Nacharbeiten 1 psch

30.20. 20 Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für 1 psch

Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach 0

30.20. 30 Bürocontainer aufstellen räumen L 6m B 2,50m 1 psch

30.20. 40 Transport Verpackungen und Ladehilfen 1 psch

30.20. 50 Montage-/Demontageplatz einrichten räumen 1 psch

Ausführungsdetails 0

30.20. 60 Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen 1 psch

- 30.20. 70 Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten Sohlen-B 0,6-0,7m T bis 1,25m GU 3 m3
- 30.20. 80 Baugelände abräumen Aufwuchs H 200-300cm 50 m2
- 30.20. 90 Weiche Weichenendteil abladen 1 St
- 30.20. 100 Schwelle abladen von Förderfahrzeug 50 St
- Ausführungsdetails 0
- 30.20. 110 Schiene abladen von Bahnwagen 86 m
- 30.20. 120 Schiene in Längsrichtung verziehen L 10-50m 86 m
- 30.20. 130 Vermessung mit MessReg 1 psch
- 30.20. 140 Durchführung der Instandsetzung 1 psch
- 30.20. 150 Hauptpunkte kennzeichnen 1 psch
- 30.20. 160 Hindernisse sichern 1 psch
- 30.20. 170 Absteckung der Ausführungsvermessung 1 psch
- 30.20. 180 Dokumentation Engstellen 1 psch
- 30.20. 190 Aktualisierung Erstellung Trassenpläne 1 psch
- 30.40 Oberbauarbeiten inkl. Rückbau
- 30.40. 10 Fahrschiene trennen mech. 6 St
- 30.40. 20 Weiche Weichenendteil ausbauen aufnehmen verfahren lagern zerlegen 1 St
- Ausbauen 1 St Weichengrenzzeichen. 0
- Transportentfernung bis 300m 0
- 30.40. 30 Gleisjoch aufnehmen verfahren zerlegen verladen 30 m
- Transportentfernung bis 300m 0
- 30.40. 40 Bettung Bahnkörper aufn. laden D 45-50cm 150 m3
- Ausführungsdetails 0
- 30.40. 50 Bettung Gleisschotter aus Kastenkipper entladen einbauen verd. Einbau Verlegeplanum D 25-30cm 130 t
- Grundsotter bis 4cm unter Unterkante 0
- 30.40. 60 Weiche Weichenendteil einbauen 1 St
- 30.40. 70 Gleisjoch auf Verlegeplanum einbauen an Gleis anschließen 30 m
- Ausführungsdetails 0
- 30.40. 80 Fahrschiene aus- einbauen 86 m
- 30.41 Stopf- und Richt-Arbeiten
- 30.41. 10 Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen 100 t
- 30.41. 20 Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Vorkopfverd. 2.Stabil. Vorkopfverd. 67 m
- 30.41. 30 Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb. 2.Stabil. Verschieb. 30 m
- 30.41. 40 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte mit Ölkreide 40 m
- 30.41. 50 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine 40 m
- Anschlußgleise Gleis 503 0
- 30.42 Schweißarbeiten
- 30.42. 10 Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte 460 m
- Ausführungsdetails 0
- 30.42. 20 Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV 18 St
- 30.42. 30 Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV 2 St
- 30.42. 40 Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen 2 St
- 30.42. 50 Herzstück bearbeiten entgraten schleifen 1 St
- 30.44 Stopfgang
- 30.44. 10 Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen 10 t
- 30.44. 20 Weichenrichtung Verschiebewerte 67 m
- 30.44. 30 Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine 67 m
- 30.44. 40 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte mit Ölkreide 40 m
- 30.44. 50 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine 40 m
- 30.70 Sicherung und Bauaffine Dienstleistungen
- 30.70. 10 Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten 1 psch
- 30.70. 20 Sicherungsmaßnahmen Haupt-Bauarbeiten 1 psch
- 30.70. 30 Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten 1 psch
- 30.70. 40 Sicherungsmaßnahmen Belastungsstopfung 1 psch

- 30.70. 50 ATWS Planprüfung 1 psch
- 30.70. 60 Signalisierung: Sh2-Signale 1 psch
- 30.70. 70 Signalisierung: Lf-Signale 1 psch
- 30.70. 80 Signalisierung: Gleismagnet(e) des AN 1 psch
- 30.70. 90 Einsatz Bahnerdungsberechtigter 28 h
- 30.70. 100 Einsatz Schaltantragsteller 28 h
- 30.80 zusätzliche Stopfarbeiten
- 30.80. 10 Gleis/Weiche stopfen richten verdichten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine 10 h
- 40 Rückbau Gleis 505 mit Rückbau Weiche 512
- 40.10 Interne Baustellenlogistik
- 40.10. 10 Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen Personal 1 psch
- 40.20 Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)
- 40.20. 10 Genehmigung Nachtarbeiten 1 psch
- 40.20. 20 Bereitstellungsfläche für ausgebaute, 1 psch
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach 0
- 40.20. 30 Bürocontainer aufstellen räumen L 6m B 2,50m 1 psch
- 40.20. 40 Transport Verpackungen und Ladehilfen 1 psch
- 40.20. 50 Montage-/Demontageplatz einrichten räumen 1 psch
Ausführungsdetails 0
- 40.20. 60 Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen 1 psch
- 40.20. 70 Baugelände abräumen Aufwuchs H 200-300cm 50 m2
- 40.20. 80 Bremsprellbock Prellbock ausbauen 1 St
Schiene aufladen auf Bahnwagen 0
einschließlich 0
- 40.20. 90 Hindernisse sichern 1 psch
- 40.40 Oberbauarbeiten inkl. Rückbau
- 40.40. 10 Fahrschiene trennen mech. 2 St
- 40.40. 20 Schiene lösen aufnehmen 620 m
Schiene aufladen auf Bahnwagen niederbordig 0
- 40.40. 30 Schwelle aufnehmen verladen 450 St
Ausführungsdetails 0
Ausführungsdetails 0
- 40.40. 40 Weiche Weichenendteil ausbauen Fahrbahnteile lösen laden Schwellen verladen 1 St
Ausführungsdetails 0
- 40.40. 50 Bettung Bahnkörper planieren 350 m
- 50 Rückbau Gleis 507
- 50.10 Interne Baustellenlogistik
- 50.10. 10 Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen Personal 1 psch
- 50.20 Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)
- 50.20. 10 Genehmigung Nachtarbeiten 1 psch
- 50.20. 20 Bereitstellungsfläche für ausgebaute, 1 psch
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach 0
- 50.20. 30 Bürocontainer aufstellen räumen L 6m B 2,50m 1 psch
- 50.20. 40 Transport Verpackungen und Ladehilfen 1 psch
- 50.20. 50 Montage-/Demontageplatz einrichten räumen 1 psch
Ausführungsdetails 0
- 50.20. 60 Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen 1 psch
- 50.20. 70 Gehölze maschinell schneiden flächiger Rückschnitt H bis 1m auf H 10cm Schnittgut häckseln Mulch
aufbringen 50 m2
- 50.20. 80 Hindernisse sichern 1 psch
- 50.20. 90 Bahnübergangsbefestigung ausbauen Asphalt D 15-20cm 45 m2
Abfall nicht gefährlich AVV170302 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Entsorg.-geb. AN 0
- 50.20. 100 Wirtschaftsweg im Bereich des alten BÜ herrichten 45 m2
- 50.40 Oberbauarbeiten inkl. Rückbau
- 50.40. 10 Fahrschiene trennen mech. 2 St

50.40. 20 Schiene lösen aufnehmen 230 m
Schiene sichern und lagern 0

50.40. 30 Schwelle aufnehmen verladen 165 St
Ausführungsdetails 0

50.40. 40 Bettung Bahnkörper planieren 115 m
60 Rückbau Gleis 541

60.10 Interne Baustellenlogistik

60.10. 10 Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen Personal 1 psch

60.20 Zusammenhansarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

60.20. 10 Genehmigung Nacharbeiten 1 psch

60.20. 20 Bereitstellungsfläche für ausgebaute, 1 psch
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach 0

60.20. 30 Bürocontainer aufstellen räumen L 6m B 2,50m 1 psch

60.20. 40 Transport Verpackungen und Ladehilfen 1 psch

60.20. 50 Montage-/Demontageplatz einrichten räumen 1 psch
Ausführungsdetails 0

60.20. 60 Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen 1 psch

60.20. 70 Gehölze maschinell schneiden flächiger Rückschnitt H bis 1m auf H 10cm Schnittgut häckseln Mulch
aufbringen 50 m2

60.20. 80 Hindernisse sichern 1 psch

60.40 Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

60.40. 10 Fahrschiene trennen mech. 2 St

60.40. 20 Schiene lösen aufnehmen 66 m
Schiene aufladen auf Bahnwagen niederbordig 0

60.40. 30 Schwelle aufnehmen verladen 50 St
Ausführungsdetails 0

60.40. 40 Bettung Bahnkörper planieren 33 m

60.70 Sicherung und Bauaffine Dienstleistungen

60.70. 10 Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten 1 psch

60.70. 20 Sicherungsmaßnahmen Haupt-Bauarbeiten 1 psch

60.70. 30 Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten 1 psch

60.70. 40 Signalisierung: Sh2-Signale 1 psch

60.70. 50 Einsatz Bahnerdungsberechtigter 16 h

60.70. 60 Einsatz Helfer im Bahnbetrieb 16 h

60.70. 70 Einsatz Schaltantragsteller 16 h